

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE- STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA - LOTTO 1

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CARINARO - SETTORE LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. DAVIDE FERRIELLO

Data, 26/05/2020

**IL TECNICO**  
Ing. Antonietta Simone

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche .c riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 Allestimento e Smobilizzo Area Cantiere <b>euro (diciotto/00)</b>	cadauno	18,00
Nr. 2	Specialità medicinali conformi all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. cad/mese. <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
Nr. 3	Impianto di terra per cantiere <b>euro (trecentoquindici/00)</b>	cadauno	315,00
Nr. 4	Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi. Al metro quadrato di superficie coperta <b>euro (diciannove/00)</b>	m2	19,00
Nr. 5	Fornitura di estintore portatile a polvere da 6 kg (considerato il possibile riutilizzo), comprese le verifiche periodiche semestrali. <b>euro (sessantadue/00)</b>	cadauno	62,00
Nr. 6	OPERAIO PER OPERAZIONI DI SICUREZZA Operaio specializzato che esegue lavorazioni o predisposizioni e/o controlli inerenti la costituzione e il mantenimento della sicurezza nel cantiere e la gestione dei depositi di materiali, per l'intera durata dei lavori. <b>euro (ventisette/00)</b>	h	27,00
Nr. 7	SFASAMENTO LAVORAZIONI Oneri relativi allo spostamento delle risorse umane (operai specializzati) in altri contesti lavorativi onde evitare interferenze tra lavorazioni a rischio. <b>euro (ventisette/00)</b>	h	27,00
Nr. 8	CONGRUENZA P.O.S. IMPRESE SUBORDINATE Compenso per la gestione dei rapporti con le imprese subaffidatarie al fine di garantire la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subordinate rispetto al proprio e al P.S.C. e di renderli disponibili alla committenza e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in tempo utile (sempre almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere delle singole imprese). <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 9 S 01.012.i	Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm cad/mese <b>euro (centosedici/70)</b>	cadauno	116,70
Nr. 10 S 01.93.a	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m <b>euro (due/82)</b>	cadauno	2,82
Nr. 11 S 01.94.a	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m <b>euro (due/82)</b>	cadauno	2,82
Nr. 12 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno <b>euro (ventiuno/66)</b>	mq	21,66
Nr. 13 S 01.009	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° meseDa minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. <b>euro (sessanta/48)</b>	cadauno	60,48
Nr. 14 S 01.009.c	Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio S 01.009.c Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere <b>euro (trentauno/15)</b>	cadauno	31,15
Nr. 15 S 01.012.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Fornito di una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm <b>euro (duecentotrentasette/90)</b>	cadauno	237,90
Nr. 16 S 01.80.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a kg 250 m² <b>euro (quattrocentotrentanove/56)</b>	cadauno	439,56
Nr. 17 S 01.90.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m <b>euro (due/97)</b>	cadauno	2,97
Nr. 18	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con		

[illegible]